

PRZEDMIAR - Remont sali nr 8

NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich
ADRES INWESTYCJI : Warszawa , ul. Majdańska 30/36
INWESTOR : Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich
ADRES INWESTORA : Warszawa , ul. Majdańska 30/36

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Urbański , upr. bud. 237/83/OL
DATA OPRACOWANIA : 2017-10-01

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-10-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont sali nr 8			
1	KNR 13-23	Ręczne zeszkrobywanie struktury ze ścian	m ²		
d.1	1001-02				
	analogia				
		321.75	m ²	321.750	
				RAZEM	321.750
2	KNR 9-27	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²		
d.1	0101-09				
		321.75	m ²	321.750	
				RAZEM	321.750
3	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie	m ²		
d.1	0901-01				
		321.75	m ²	321.750	
				RAZEM	321.750
4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03				
		321.75	m ²	321.750	
				RAZEM	321.750
5	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
d.1	2005-03				
		84.60	m ²	84.600	
				RAZEM	84.600
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-07				
		84.60	m ²	84.600	
				RAZEM	84.600
7	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcjami pełnościenne - malowanie schodów	m ²		
d.1	0201-01				
		7.26	m ²	7.260	
				RAZEM	7.260
8	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościenne	m ²		
d.1	0210-01				
		7.26	m ²	7.260	
				RAZEM	7.260
9	KNR AT-13	Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
d.1	0105-07				
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR-W 5-08	Ułożenie istniejących o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
d.1	0210-01				
	analogia				
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
d.1	0324-01				
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-03				
		12.00*0.10	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
13	KNR 13-23	Wykonanie tynków na pasach po zamurowanych bruzdach o szerokości do 20 cm	m ²		
d.1	0502-10				
		12.00*0.10	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
14	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	z.sz.5.15	(poz.:1,2,3,4,5,6)			
15		Zabezpieczenie podłóg i wyniesienie mebli	r-g		
d.1	wycena indywidualna				
		30.00	r-g	30.000	
				RAZEM	30.000
16		Demontaż i montaż mebli baru do malowania	r-g		
d.1	wycena indywidualna				
		40.00	r-g	40.000	
				RAZEM	40.000

PRZEDMIAR - Remont sali nr 9

NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich
ADRES INWESTYCJI : Warszawa , ul. Majdańska 30/36
INWESTOR : Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich
ADRES INWESTORA : Warszawa , ul. Majdańska 30/36

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Urbański , upr. bud. 237/83/OL
DATA OPRACOWANIA : 2017-10-01

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-10-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont sali nr 9			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m ²		
d.1	1204-08	starych tynków z poszpachlowaniem nierówności			
	analogia	211.73	m ²	211.730	
				RAZEM	211.730
2	KNR 4-01	Uzupełnienie ubytków ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0303-01				
	analogia	4.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 13-23	Likwidacja zacieków i złuszczeń	m ²		
d.1	1001-01				
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 9-27	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²		
d.1	0101-07				
		211.73	m ²	211.730	
				RAZEM	211.730
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	211.73	m ²	211.730	
				RAZEM	211.730
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	141.60*1.40	m ²	198.240	
				RAZEM	198.240
7		Zabezpieczenie podłóg i wyniesienie mebli	r-g		
d.1	wycena indywidualna	30.00	r-g	30.000	
				RAZEM	30.000
8		Zabezpieczenie mebli na stałe zabudowanych	r-g		
d.1	wycena indywidualna	30.00	r-g	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	z.sz.5.15	(poz.:1,2,3,4,5)			